

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Instalacja c.o.			
1	KNR 0-35	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 15x1 mm na przegrodach	m		
d.1	0201-03	budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych	m	388.000	
		388		RAZEM	388.000
2	KNR 0-35	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 18x1 mm na przegrodach	m		
d.1	0201-04	budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych	m	212.000	
		212		RAZEM	212.000
3	KNR 0-35	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 22x1 mm na przegrodach	m		
d.1	0201-05	budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych	m	182.000	
		182		RAZEM	182.000
4	KNR 0-35	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 28x1,5 mm na przegrodach	m		
d.1	0201-06	budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych	m	192.000	
		192		RAZEM	192.000
5	KNR 0-35	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 35x1,5 mm na przegrodach	m		
d.1	0201-07	budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem twardym w budynkach mieszkalnych	m	124.000	
		124		RAZEM	124.000
6	S 215	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur polipropylenowych o	m		
d.1	000700-03	średnicy zewnętrznej 63mm w budynkach niemieszkalnych	m	1098.00	
		1098		RAZEM	1098.00
7	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)	m		
d.1	0101-03		m	782.000	
		782		RAZEM	782.000
8	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)	m		
d.1	0101-04		m	316.000	
		316		RAZEM	316.000
9	KNR 0-35	Montaż podwójnych kurków odcinających	szt.		
d.1	0217-03		szt.	73.000	
		73		RAZEM	73.000
10	KNR 0-35	Montaż na ścianie grzejników stalowych o wysokości 300-900mm i długości 400-800mm z zestawem wsporników	szt		
d.1	0209-02		szt	10.00	
		10		RAZEM	10.00
11	KNR 0-35	Montaż na ścianie grzejników stalowych o wysokości 300-900mm i długości 1000-1400mm z zestawem wsporników	szt		
d.1	0209-05		szt	27.00	
		27		RAZEM	27.00
12	KNR 0-35	Montaż na ścianie grzejników stalowych o wysokości 300-900mm i długości 1600-2000mm z zestawem wsporników	szt		
d.1	0209-08		szt	6.00	
		6		RAZEM	6.00
13	KNR 0-35	Montaż na ścianie grzejników stalowych o wysokości 300-900mm i długości 2300-3000mm z zestawem wsporników	szt		
d.1	0209-11		szt	30.00	
		30		RAZEM	30.00
14	KNR 0-35	Montaż na ścianie grzejników stalowych o wysokości 300-900mm i długości 1600-2000mm z zestawem wsporników	szt		
d.1	0209-09		szt	9.00	
		9		RAZEM	9.00
15	KNR 0-35	Montaż na ścianie grzejników stalowych o wysokości 300-900mm i długości 2300-3000mm z zestawem wsporników	szt		
d.1	0209-12		szt	4.00	
		4		RAZEM	4.00
16	KNR 0-35	Montaż głowic termostatycznych z zakresem nastaw 6-28 stopni Celsjusza	kpl		
d.1	0215-04		kpl	73.00	
		73		RAZEM	73.00
17	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm	m		
d.1	0506-03				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
18	KNR 4-02 d.1 0506-04	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm	m		
		150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
19	KNR 4-02 d.1 0506-05	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm	m		
		70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
20	KNR 4-02 d.1 0506-06	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 65-80 mm	m		
		70	m	70.000	
				RAZEM	70.000