PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Nazwa inwestycji : Przebudowa drogi gminnej w Budach

Adres inwestycji : dz. nr 48/3 obręb Mielno
Inwestor : Gmina Lipnica
Adres inwestora : 77-130 Lipnica, ul. Słomińskiego 19
: drogowa

Sporządził: : mgr inż. Maciej Rybarczyk
Data opracowania : 12.10.2017 r.

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0103-04	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			1698.2-566.7	m2	1131.500	
					RAZEM	**1131.500**
2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			1698.2	m2	1698.200	
					RAZEM	**1698.200**
3	KNR 2-31 0108-02	D-05.03.05	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym	t		
			2038.3*0.125+304.6*0.150	t	300.478	
					RAZEM	**300.478**
4	KNR 2-31 1004-07	D-05.03.05	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
			2287.5+304.6	m2	2592.100	
					RAZEM	**2592.100**
5	KNR 2-31 0310-05	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m2		
			2287.5	m2	2287.500	
					RAZEM	**2287.500**